ZÁKAZKA	INVESTOR	VÝKAZ VÝMER
HLAVNÉ KÁBLOVÉ ROZVODY NN **SPOJENÁ ŠKOLA, TOKAJÍCKA 24, 821 03 BRATISLAVA**	**SPOJENÁ ŠKOLA** TOKAJÍCKA 24, 821 03 BRATISLAVA	Zemné práce Vypracoval : Ing. Andrej Šmirala

por.č.	*položka*	*obj. č.*	*počet*	*m.j.*	*j.cena (€)*	*spolu (€)*	*montáž (€)*	*spolu (€)*	*celkom (€)*
1.	**Zemné práce**								
3.1	Vytýčenie trasy prívodu		1	kpl					
3.2	Výkop a spätný zásyp káblovej trasy - š=600, hĺ=1200		160	m					
3.3	Pretláčanie pod cestou, v hĺbke 1m, vrátane rúry Φ100mm		30	m					
3.4	Vyspravenie zasypaného povrchu výkopu do pôvodného stavu (zatrávnenie a iné)		160	m					

Všetky práce, ich rozsah a ďalšie podrobnosti konzultovať s investorom priamo na stavbe.