

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: LigGas s.r.o.

Stavba : Tokajická ul., Bratislava

Objekt : Rozvod NN (zemne práce)

Spracoval : Š. Ligyak

JKSO :

Dátum : 23.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7143	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu hr. do 20 cm	3,000 m2		32,60	97,80	20
2	221	11310-7141	Odstánenie podkl. alebo krytov živičných hr. do 10 cm do 200 m2	3,000 m2		18,68	56,04	20
3	001	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 60 m v horn. tr. 3 do 100 m3	162,000 m3		36,40	5 896,80	20
4	221	13000-1101	Pripískot za stažene vykopyvky v blízkosti podzem. vedenia	46,000 m3		39,80	1 830,80	20
5	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 000 m horn. tr. 1-4	35,000 m3		26,00	910,00	20
6	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	35,000 m3		16,20	567,00	20
7	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	127,000 m3		6,80	863,60	20
8	001	17510-1101	Obsyp káblov bez prehodenia sypaniny	35,000 m3		18,00	630,00	20
9	MAT	583 524902	Piesok pre obsyp potrubia plynovodu 0,1 N1	35,000 m3		26,00	910,00	20
10	221	14170-2101	Pretlak potrubia pneu. pod komunikáciu v horn. tr. 1-4 do 130 mm	23,000 m		50,00	1 150,00	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	12 912,04			12 912,04	
KOMUNIKÁCIE								
11	221	56713-1221	Podklad z betónu prostého tr. B20 hr. 20 cm	3,000 m2		42,80	128,40	20
12	221	57715-1113	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS hrubozr. ABH š. do 3 m hr. 6 cm	3,000 m2		38,00	114,00	20
			KOMUNIKÁCIE spolu :	242,40			242,40	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	221	91973-5113	Rezanie stavajúceho krytu z betónu hr. do 15 cm	4,500 m		8,22	36,99	20
14	221	97908-1111	Odvos suty a vybaraných hmôt na skládku do 10 km	1,575 t		26,00	40,95	20
15	221	97908-7212	Nakladanie suty na dopravný prostriedok	1,575 t		16,20	25,51	20
16	221	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. suty na určen. skládke	1,575 t		38,00	59,85	20
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	163,30			163,30	
			Rozpočet celkom :	13 317,74			13 317,74	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Tokajická ul., Bratislava			Miesto: Bratislava		Rozpočet:	
Objekt : Rozvod NN (zemne práce)			JKSO :		Spracovali: Š. Ligyak	
			Dňa: 23.4.2019		Zmluva č.:	
Odberateľ:			IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: LigGas s.r.o.			IČO:		DIČ:	
Projektant			IČO:		DIČ:	
1 M3 OP			15 981	1 M2 UP	15 981	
1 M2 ZP			15 981	1 M	15 981	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				podpis:		
				pečiatka:		
odberateľ, obstarávateľ				Celkové náklady		
dátum:				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
pečiatka:				DPH 20% z:		
				DPH 20% z:		
				Súčet riadkov 21 až 23:		
F				Odpočet - prípočet		